

# 御宿町 個別施設計画(トンネル)

【計画期間】令和6年～令和10年(5年間)

【対策の優先順位の考え方】

判定区分:Ⅳ>Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ, 重要度ランク:1(高)~12(低)

これらの判定結果から、利用性や被害波及性を考慮し、計画を策定。

【凡例】△:点検 ◇:計画見直し ○:補修、補強設計 □:撤去設計

▽:利用状況調査 ●:補修、補強工事 ■:撤去工事

番号	トンネル名	路線名	所在地	建設年次 (西暦)	共用年数 2023 基準	延長 (m)	復員 (m)	有効高 (m)	構造 種別	重要度 ランク	優先 順位	判定区分		点検計画・修繕計画(対策の内容)										対策費用 (百万円) 税抜	備考・対策内容	新技術 の活用 (予定)		
												H30年度 (2018)	R5年度 (2023)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)					
1	1号トンネル サイリンシタ'イニス'イトウ (西琳寺第一隧道)	1級町道 0105号線	久保2744-1	1964	59	68	6	5.2	矢板+吹付	9	2	Ⅱ	Ⅱ						△◇		○	●			△◇	31	金網ネット、導水樋	有
2	2号トンネル サイリンシタ'イニス'イトウ (西琳寺第二隧道)	1級町道 0105号線	久保2819-1	1968	55	63.9	6.5	4.5	矢板+吹付	9	3	Ⅱ	Ⅱ						△◇			○	●		△◇	24	金網ネット、導水樋	有
3	5号トンネル フナヤ (船谷トンネル)	2級町道 0201号線	岩和田715-1	1978	45	77.1	7.5	5.3	矢板	9	1	Ⅱ	Ⅱ						△◇	○	●			△◇	35	金網ネット、導水樋	有	
4	6号トンネル コナト'ニス'イトウ (小納戸隧道)	2級町道 0201号線	岩和田423-1	1973	50	24.5	11.4	6.9	矢板	9	6	Ⅲ	Ⅱ						△◇					△◇	6	R3年度補修済 金網ネット、導水樋	有	
5	7号トンネル コウラ (小浦トンネル(俗称))	その他町道 1078号線	岩和田249-1	1935	88	73	4.1	4	素掘	—	—	Ⅲ	Ⅲ						△◇	▽				△◇	事後保全	利用状況を調査し 認定廃止を検討	無	
6	8号トンネル オオヤツ (大谷トンネル(俗称))	その他町道 1096号線	岩和田1245-1	1962	61	46	3.7	4	吹付	10	4	Ⅱ	Ⅱ						△◇			○		△◇	13	ひび割れ充填、導水樋、 金網ネット、鋼材補強	有	
7	9号トンネル シタケラ (下倉トンネル(俗称))	その他町道 2151号線	実谷490-7	1957	66	64.4	3.5	2.7	吹付	12	5	Ⅱ	Ⅱ						△◇					△◇	7	金網ネット、導水樋	有	
													対策事業費合計(予定)										116					